

Zastupitelstvo města Chropyně

1.	Název materiálu	Schválení XI. etapy projektu Regenerace panelového sídliště pro rok 2015	
2.	Pořadové číslo/datum zasedání	2/15. prosince 2014	
3.	Předkladatel	Ing. Věra Sigmundová	
4.	Zpracovatel	Ing. Jiří Pospíšil	
5.	Obsah	- důvodová zpráva - návrh usnesení - příloha č. 0330-14ZM-P01 – Situace	
6.	Počet listů celkem	Počet listů A4: 2	Počet listů A3: 1
7.	Materiál projednán	MR č. 2/26. listopadu 2014	
8.	Soulad s právními předpisy	Metodický pokyn MMR	
9.	Soulad s rozpočtem města	částka potřebná na úhradu realizace záměru (podíl města Chropyně) je zahrnuta do návrhu rozpočtu pro rok 2015	
10.	Následné rozhodnutí	dále se neprojednává	

Důvodová zpráva:

Město Chropyně do dnešního dne zrealizovalo deset etap projektu Regenerace panelového sídliště. Pro příští rok se připravuje XI. etapa na ul. Tyršova - část nacházející se blíže k bývalému internátu a tzv. „oplocenky“.

Ve věci je zpracován projekt, bylo vydáno územní rozhodnutí a v současné době je podána žádost o stavební povolení.

Předmětem zájmu jedenácté etapy budou především úpravy povrchů a zpevněných ploch a vybudování parkovacích míst.

Etapa pro rok 2015 řeší opravu komunikace na ul. Tyršova v místě od křižovatky spojující ul. Nádražní a Tyršova po křižovatku spojující ulice Moravská a Tyršova. Všechny stávající komunikace (pěší i pojezdné) v těsné blízkosti bytových domů budou opraveny a bude zde vybudováno 10 nových šikmých parkovacích stání. Komunikace mezi bytovými domy bude sloužit jako jednosměrná s vjezdem z ulice Moravská a výjezdem na ul. Tyršova. Dále jsou zde nově navrženy chodníky v místech před a mezi bytovými domy u nově vybudovaných parkovacích stání. Mezi bytovými domy 609-610 a 603-605 bude vybudováno dětské hřiště pro nejmenší.

Jako v předešlých etapách je i v této etapě navržena rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce a doplnění míst pro odpadové nádoby a v neposlední řadě úprava stávající zeleně včetně doplnění nové o výsadbu stromů a keřů a doplnění prostoru o nový městský mobiliář (lavičky, koše, stojany na kola).

Chodníky, parkovací místa a místa pro kontejnery budou mít povrch ze zámkové dlažby a komunikace bude opatřena povrchem z AB – živice.

Náklady na realizaci stavby se předpokládají ve výši cca 7,7 mil. Kč. Realizace je podmíněna získáním dotace, která může činit až 70 % celkových nákladů, maximálně však 4 mil. Kč.

Doklad o schválení konkrétní etapy projektu Regenerace panelového sídliště Zastupitelstvem města Chropyně je součástí požadovaných dokladů k žádosti o dotaci.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

provedení XI. etapy projektu Regenerace panelového sídliště v roce 2015 v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace.

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ CHROPYNĚ ETAPA "XI"



LEGENDA:

- SO 01 VOZOVKA - OPRAVA KRYTU, POVRCH Z AB 50mm
- SO 01 NOVÉ PARKOVIŠTĚ - POVRCH Z DRENÁŽNÍ DLAŽBY, TL. 80mm
- SO 01 NOVÁ KONSTRUKCE CHODNÍKU, POVRCH ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY 200/100/60
- SO 01 CELKOVÁ REKONSTRUKCE CHODNÍKU, POVRCH ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY 200/100/60
- SO 01 MÍSTA PRO DOMOVNÍ ODPAD, POVRCH ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY (SP1-5)
- SO 01 OZELENĚNÍ
- SO 01 DĚTSKÉ PÍSKOVIŠTĚ, LAVIČKY + STOJANY NA KOLA
- SO 01 ULIČNÍ VPUŠTĚ A LINOVÝ ODVODNĚČ ZÁB


LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

NOVÉ SÍTĚ

- SO 02 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ SÍTĚ POD KOMUNIKACEMÍ JSOU ULOŽENY V CHRÁNICÍCH.

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- VODOVOD
- KANALIZACE
- KABEL SLABOPROUDU
- KABEL VN
- KABEL VN
- VTL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD
- NTL PLYNOVOD
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- TEPLOVOD



ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH ZAŘÍZENÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES-PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ
MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bvp

ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP	
ING. ŘIHÁK	ING. ŘIHÁK			
Okres:	CHROPYNĚ	Místo:	CHROPYNĚ	FORMÁT
				6A4
INVESTOR:	MĚSTO CHROPYNĚ	DATUM	10/2014	
		ÚČEL	DSP	
		ČÍS. ZAKÁZKY	1214	
		ČÍS. SOUPRAVY		
SITUACE	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU		
	1:500	02		